











EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
LISTA DE PRECIOS DE REFERENCIA AÑO 2023



PROVINCIA DE UBATE 2023												
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CARMEN DE CARUPA	CUCUNUBÁ	FUQUENE	GUACHETÁ	LENGUAZAQUE	SIMIJACA	SUSA	SUTATAUSA	TAUSA	UBATÉ
7.14.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 3" TIPO HK COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE	UN	\$1.233.668,00	\$1.233.668,00	\$1.233.668,00	\$1.233.668,00	\$1.233.668,00	\$1.233.668,00	\$1.233.668,00	\$1.233.668,00	\$1.233.668,00	\$1.233.668,00
<b>7.15</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTAS LATERALES</b>											
7.15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE 4" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES	UN	\$4.393.309,00	\$4.393.309,00	\$4.393.309,00	\$4.393.309,00	\$4.393.309,00	\$4.393.309,00	\$4.393.309,00	\$4.393.309,00	\$4.393.309,00	\$4.393.309,00
7.15.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE 6" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES	UN	\$4.665.113,00	\$4.665.113,00	\$4.665.113,00	\$4.665.113,00	\$4.665.113,00	\$4.665.113,00	\$4.665.113,00	\$4.665.113,00	\$4.665.113,00	\$4.665.113,00
7.15.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE 8" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES	UN	\$5.328.710,00	\$5.328.710,00	\$5.328.710,00	\$5.328.710,00	\$5.328.710,00	\$5.328.710,00	\$5.328.710,00	\$5.328.710,00	\$5.328.710,00	\$5.328.710,00
7.15.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE 10" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES	UN	\$7.355.071,00	\$7.355.071,00	\$7.355.071,00	\$7.355.071,00	\$7.355.071,00	\$7.355.071,00	\$7.355.071,00	\$7.355.071,00	\$7.355.071,00	\$7.355.071,00
7.15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE 12" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES	UN	\$11.407.970,00	\$11.407.970,00	\$11.407.970,00	\$11.407.970,00	\$11.407.970,00	\$11.407.970,00	\$11.407.970,00	\$11.407.970,00	\$11.407.970,00	\$11.407.970,00
7.15.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE 14" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES	UN	\$13.507.511,00	\$13.507.511,00	\$13.507.511,00	\$13.507.511,00	\$13.507.511,00	\$13.507.511,00	\$13.507.511,00	\$13.507.511,00	\$13.507.511,00	\$13.507.511,00
7.15.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE 16" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES	UN	\$15.607.052,00	\$15.607.052,00	\$15.607.052,00	\$15.607.052,00	\$15.607.052,00	\$15.607.052,00	\$15.607.052,00	\$15.607.052,00	\$15.607.052,00	\$15.607.052,00
7.15.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE 18" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES	UN	\$17.731.995,00	\$17.731.995,00	\$17.731.995,00	\$17.731.995,00	\$17.731.995,00	\$17.731.995,00	\$17.731.995,00	\$17.731.995,00	\$17.731.995,00	\$17.731.995,00
7.15.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE 24" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES	UN	\$23.770.559,00	\$23.770.804,00	\$23.769.786,00	\$23.770.902,00	\$23.770.804,00	\$23.771.726,00	\$23.771.387,00	\$23.769.786,00	\$23.769.786,00	\$23.769.786,00
7.15.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE 20" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES	UN	\$28.470.906,00	\$28.471.151,00	\$28.470.133,00	\$28.471.249,00	\$28.471.151,00	\$28.472.073,00	\$28.471.734,00	\$28.470.133,00	\$28.470.133,00	\$28.470.133,00
7.15.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE 30" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES	UN	\$57.355.505,00	\$57.355.873,00	\$57.354.345,00	\$57.356.019,00	\$57.355.873,00	\$57.357.256,00	\$57.356.747,00	\$57.354.345,00	\$57.354.345,00	\$57.354.345,00
7.15.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE 36" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES	UN	\$45.939.252,00	\$45.939.620,00	\$45.938.092,00	\$45.939.766,00	\$45.939.620,00	\$45.941.003,00	\$45.940.494,00	\$45.938.092,00	\$45.938.092,00	\$45.938.092,00
7.15.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE 40" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES	UN	\$95.450.858,00	\$95.451.594,00	\$95.448.538,00	\$95.451.886,00	\$95.451.594,00	\$95.454.360,00	\$95.453.342,00	\$95.448.538,00	\$95.448.538,00	\$95.448.538,00
7.15.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE 60" (NO INCLUYE VASTAGO) INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES	UN	\$220.662.223,00	\$220.662.959,00	\$220.659.903,00	\$220.663.251,00	\$220.662.959,00	\$220.665.725,00	\$220.664.707,00	\$220.659.903,00	\$220.659.903,00	\$220.659.903,00
<b>7.16</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN</b>											
7.16.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE 2"	UN	\$444.892,00	\$444.892,00	\$444.892,00	\$444.892,00	\$444.892,00	\$444.892,00	\$444.892,00	\$444.892,00	\$444.892,00	\$444.892,00
7.16.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE 3"	UN	\$619.023,00	\$619.023,00	\$619.023,00	\$619.023,00	\$619.023,00	\$619.023,00	\$619.023,00	\$619.023,00	\$619.023,00	\$619.023,00
7.16.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE 4"	UN	\$738.303,00	\$738.303,00	\$738.303,00	\$738.303,00	\$738.303,00	\$738.303,00	\$738.303,00	\$738.303,00	\$738.303,00	\$738.303,00
7.16.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE 6"	UN	\$1.260.788,00	\$1.260.788,00	\$1.260.788,00	\$1.260.788,00	\$1.260.788,00	\$1.260.788,00	\$1.260.788,00	\$1.260.788,00	\$1.260.788,00	\$1.260.788,00
7.16.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE 8"	UN	\$1.903.247,00	\$1.903.247,00	\$1.903.247,00	\$1.903.247,00	\$1.903.247,00	\$1.903.247,00	\$1.903.247,00	\$1.903.247,00	\$1.903.247,00	\$1.903.247,00
7.16.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE 10"	UN	\$4.023.214,00	\$4.023.459,00	\$4.022.441,00	\$4.023.557,00	\$4.023.459,00	\$4.024.381,00	\$4.024.042,00	\$4.022.441,00	\$4.022.441,00	\$4.022.441,00
7.16.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE 12"	UN	\$3.732.543,00	\$3.732.911,00	\$3.731.383,00	\$3.733.057,00	\$3.732.911,00	\$3.734.294,00	\$3.733.785,00	\$3.731.383,00	\$3.731.383,00	\$3.731.383,00
<b>7.17</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN</b>											
7.17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN DE 2"	UN	\$7.329.483,00	\$7.329.483,00	\$7.329.483,00	\$7.329.483,00	\$7.329.483,00	\$7.329.483,00	\$7.329.483,00	\$7.329.483,00	\$7.329.483,00	\$7.329.483,00
7.17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN DE 3"	UN	\$4.177.020,00	\$4.177.020,00	\$4.177.020,00	\$4.177.020,00	\$4.177.020,00	\$4.177.020,00	\$4.177.020,00	\$4.177.020,00	\$4.177.020,00	\$4.177.020,00
7.17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN DE 4"	UN	\$5.514.627,00	\$5.514.627,00	\$5.514.627,00	\$5.514.627,00	\$5.514.627,00	\$5.514.627,00	\$5.514.627,00	\$5.514.627,00	\$5.514.627,00	\$5.514.627,00
7.17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN DE 6"	UN	\$15.731.788,00	\$15.731.788,00	\$15.731.788,00	\$15.731.788,00	\$15.731.788,00	\$15.731.788,00	\$15.731.788,00	\$15.731.788,00	\$15.731.788,00	\$15.731.788,00
7.17.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN DE 8"	UN	\$10.352.858,00	\$10.357.122,00	\$10.351.910,00	\$10.357.122,00	\$10.357.122,00	\$10.357.122,00	\$10.357.122,00	\$10.352.858,00	\$10.352.858,00	\$10.352.858,00
7.17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN DE 10"	UN	\$52.188.684,00	\$52.188.929,00	\$52.187.911,00	\$52.189.027,00	\$52.188.929,00	\$52.189.851,00	\$52.189.512,00	\$52.187.911,00	\$52.187.911,00	\$52.187.911,00
7.17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN DE 12"	UN	\$74.119.340,00	\$74.119.708,00	\$74.118.180,00	\$74.119.854,00	\$74.119.708,00	\$74.121.091,00	\$74.120.582,00	\$74.118.180,00	\$74.118.180,00	\$74.118.180,00
<b>7.18</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PIE O COLADERA</b>											
7.18.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PIE O COLADERA CUERPO ALUMINIO FUNDIDO CANASTILLA ALUMINIO FUNDIDO ROSCADA DE 2"	UN	\$367.105,00	\$367.105,00	\$367.105,00	\$367.105,00	\$367.105,00	\$367.105,00	\$367.105,00	\$367.105,00	\$367.105,00	\$367.105,00













EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
LISTA DE PRECIOS DE REFERENCIA AÑO 2023



PROVINCIA DE UBATE 2023												
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CARMEN DE CARUPA	CUCUNUBÁ	FUQUENE	GUACHETÁ	LENGUAZAQUE	SIMIJACA	SUSA	SUTATAUSA	TAUSA	UBATÉ
10.2.1	MURO LADRILLO TOLETE COMÚN E=0.12 M	M2	\$58.799,00	\$58.799,00	\$58.799,00	\$58.799,00	\$58.799,00	\$58.799,00	\$58.799,00	\$58.799,00	\$58.799,00	\$58.799,00
10.2.2	MURO EN LADRILLO TOLETE FINO LIVIANO E=0.12M	M2	\$112.124,00	\$112.124,00	\$112.124,00	\$112.124,00	\$112.124,00	\$112.124,00	\$112.124,00	\$112.124,00	\$112.124,00	\$112.124,00
10.2.3	MURO EN LADRILLO PORTANTE PRENSADO E=0.12 M	M2	\$122.309,00	\$122.309,00	\$122.309,00	\$122.309,00	\$122.309,00	\$122.309,00	\$122.309,00	\$122.309,00	\$122.309,00	\$122.309,00
10.2.4	PAÑETE LISO PARA MUROS 24 MPA (3500 PSI) E=0.02 M	M2	\$22.840,00	\$22.840,00	\$22.840,00	\$22.840,00	\$22.840,00	\$22.840,00	\$22.840,00	\$22.840,00	\$22.840,00	\$22.840,00
10.2.5	PAÑETE BAJO PLACA 24 MPA (3500 PSI) E=0.02 M	M2	\$31.649,00	\$31.649,00	\$31.649,00	\$31.649,00	\$31.649,00	\$31.649,00	\$31.649,00	\$31.649,00	\$31.649,00	\$31.649,00
10.2.6	LADRILLO SIN PEGA LECHO DE SECADO	M2	\$28.376,00	\$28.376,00	\$28.376,00	\$28.376,00	\$28.376,00	\$28.376,00	\$28.376,00	\$28.376,00	\$28.376,00	\$28.376,00
10.3	<b>CUBIERTAS</b>											
10.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA ONDULADA EN F.C. (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	M2	\$45.375,00	\$45.375,00	\$45.375,00	\$45.375,00	\$45.375,00	\$45.375,00	\$45.375,00	\$45.375,00	\$45.375,00	\$45.375,00
10.3.2	CUBIERTA TEJA THERMOACUSTIC (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	M2	\$135.642,00	\$135.642,00	\$135.642,00	\$135.642,00	\$135.642,00	\$135.642,00	\$135.642,00	\$135.642,00	\$135.642,00	\$135.642,00
10.3.3	CUBIERTA TEJA PLÁSTICA (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	M2	\$43.346,00	\$43.346,00	\$43.346,00	\$43.346,00	\$43.346,00	\$43.346,00	\$43.346,00	\$43.346,00	\$43.346,00	\$43.346,00
10.4	<b>PUNTOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS Y ELÉCTRICOS</b>											
10.4.1	PUNTOS ELÉCTRICOS DE 1/2" (NO INCLUYE CABLEADO)	UN	\$39.914,00	\$39.914,00	\$39.914,00	\$39.914,00	\$39.914,00	\$39.914,00	\$39.914,00	\$39.914,00	\$39.914,00	\$39.914,00
10.4.2	PUNTOS HIDRÁULICOS DE 1/2"	UN	\$87.674,00	\$87.674,00	\$87.674,00	\$87.674,00	\$87.674,00	\$87.674,00	\$87.674,00	\$87.674,00	\$87.674,00	\$87.674,00
10.4.3	PUNTOS SANITARIOS DE 3"	UN	\$148.449,00	\$148.449,00	\$148.449,00	\$148.449,00	\$148.449,00	\$148.449,00	\$148.449,00	\$148.449,00	\$148.449,00	\$148.449,00
10.5	<b>APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA</b>											
10.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS COLOR BLANCO (4,8 LPF-DOS PIEZAS- DESCARGA SENCILLA CON BOTON SUPERIOR)	UN	\$244.113,00	\$244.113,00	\$244.113,00	\$244.113,00	\$244.113,00	\$244.113,00	\$244.113,00	\$244.113,00	\$244.113,00	\$244.113,00
10.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA DE LLAVE MONOCONTROL)	UN	\$158.190,00	\$158.190,00	\$158.190,00	\$158.190,00	\$158.190,00	\$158.190,00	\$158.190,00	\$158.190,00	\$158.190,00	\$158.190,00
10.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	\$88.522,00	\$88.522,00	\$88.522,00	\$88.522,00	\$88.522,00	\$88.522,00	\$88.522,00	\$88.522,00	\$88.522,00	\$88.522,00
10.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE INCRUSTACIONES 4 PIEZAS	UN	\$156.295,00	\$156.295,00	\$156.295,00	\$156.295,00	\$156.295,00	\$156.295,00	\$156.295,00	\$156.295,00	\$156.295,00	\$156.295,00
10.6	<b>ACABADOS PARA PISOS, MUROS Y MESONES EN CONCRETO</b>											
10.6.1	PISO EN TABLETA TIPO GRES DE 0,20 X 0,20	M2	\$69.004,00	\$69.004,00	\$69.004,00	\$69.004,00	\$69.004,00	\$69.004,00	\$69.004,00	\$69.004,00	\$69.004,00	\$69.004,00
10.6.2	ENCHAPE MURO CERÁMICO BLANCO 20X20	M2	\$100.819,00	\$100.819,00	\$100.819,00	\$100.819,00	\$100.819,00	\$100.819,00	\$100.819,00	\$100.819,00	\$100.819,00	\$100.819,00
10.6.3	GUARDA ESCOBA EN TABLETA TIPO GRES	ML	\$15.325,00	\$15.325,00	\$15.325,00	\$15.325,00	\$15.325,00	\$15.325,00	\$15.325,00	\$15.325,00	\$15.325,00	\$15.325,00
10.6.4	MESÓN EN CONCRETO DE 17,2 MPA (2500 PSI); E=0,10 ENCHAPADO EN CERÁMICA BLANCA 20X20	M2	\$247.636,00	\$247.636,00	\$247.636,00	\$247.636,00	\$247.636,00	\$247.636,00	\$247.636,00	\$247.636,00	\$247.636,00	\$247.636,00
10.7	<b>CARPINTERÍA METÁLICA</b>											
10.7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA TIPO GATO EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 1" INCLUYE INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA CON ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE, ANGULO PERIMETRAL 1 1/2"X1/8" PASOS EN MALLA METÁLICA	ML	\$227.709,00	\$228.063,00	\$227.631,00	\$228.063,00	\$228.063,00	\$228.063,00	\$228.063,00	\$227.709,00	\$227.709,00	\$227.709,00
10.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA METÁLICA, ANGULO PERIMETRAL 1 1/2"X1/8", ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PISO EN LÁMINA ALFAIOR	ML	\$250.980,00	\$254.524,00	\$250.193,00	\$254.524,00	\$254.524,00	\$254.524,00	\$254.524,00	\$250.980,00	\$250.980,00	\$250.980,00
10.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA METÁLICA, ANGULO PERIMETRAL 1 1/2"X1/8", ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PISO EN MALLA METÁLICA	ML	\$303.298,00	\$307.561,00	\$302.350,00	\$307.561,00	\$307.561,00	\$307.561,00	\$307.561,00	\$303.298,00	\$303.298,00	\$303.298,00
10.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN Ø 1 1/2" + 4 UN TUBO HORIZONTALES DE 1 1/2" EN TUBO GALVANIZADO AGUA 1 1/2" - 3MM, REFUERZO VERTICAL EN ANGULO DOBLE DE 2 X 1/8" CADA 1,50 - ACABADO EN ESMALTE-H= 1.10 INSTALADA	ML	\$412.263,00	\$415.806,00	\$411.475,00	\$415.806,00	\$415.806,00	\$415.806,00	\$415.806,00	\$412.263,00	\$412.263,00	\$412.263,00
10.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN Ø 1 1/4", ALTURA DE 0.90 MTS. CON TRIPLE FILA DE TUBOS HORIZONTALES Y TUBOS VERTICALES CADA 2 MTS. (INCLUYE SOLDADURA PULIDA Y PLATINAS DE 0.10 X 0.08 X 3/16" CON PERNOS EXPANSIVOS DE 3/8" PARA UNIÓN DE TUBERÍAS). INSTALADA	ML	\$162.321,00	\$163.941,00	\$161.960,00	\$163.941,00	\$163.941,00	\$163.941,00	\$163.941,00	\$162.321,00	\$162.321,00	\$162.321,00
10.7.6	MARCOS METÁLICOS EN LÁMINAS COLD ROLLED CALIBRE 18 PARA PUERTA SENCILLA, DESARROLLO 0.25, INCLUYE FIJACIONES, ANTICORROSIVO, BISAGRA Y ACCESORIOS	UN	\$207.628,00	\$208.124,00	\$207.518,00	\$208.124,00	\$208.124,00	\$208.124,00	\$208.124,00	\$207.628,00	\$207.628,00	\$207.628,00
10.7.7	PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, INCLUYE FIJACIONES, ANTICORROSIVO Y ACCESORIOS. VENTANERÍA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, DESARROLLO .23, INCLUYE FIJACIONES, BISAGRAS, ANTICORROSIVO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE VIDRIO)	M2	\$335.539,00	\$336.649,00	\$335.292,00	\$336.649,00	\$336.649,00	\$336.649,00	\$336.649,00	\$335.539,00	\$335.539,00	\$335.539,00
10.7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA DE 0.70MX0.70M EN LÁMINA ALFAIOR DE 4 MM, MARCO EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16", BISAGRAS Y PASADOR PARA CANDADO	UN	\$191.179,00	\$192.030,00	\$190.990,00	\$192.030,00	\$192.030,00	\$192.030,00	\$192.030,00	\$191.179,00	\$191.179,00	\$191.179,00
10.7.9												
10.7.10												
10.8	<b>PINTURAS</b>											
10.8.1	VINILO SOBRE PAÑETE (3 MANOS)	M2	\$10.128,00	\$10.128,00	\$10.128,00	\$10.128,00	\$10.128,00	\$10.128,00	\$10.128,00	\$10.128,00	\$10.128,00	\$10.128,00
10.8.2	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL (2 MANOS)	ML	\$5.242,00	\$5.242,00	\$5.242,00	\$5.242,00	\$5.242,00	\$5.242,00	\$5.242,00	\$5.242,00	\$5.242,00	\$5.242,00
10.8.3	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA (2 MANOS)	M2	\$17.118,00	\$17.118,00	\$17.118,00	\$17.118,00	\$17.118,00	\$17.118,00	\$17.118,00	\$17.118,00	\$17.118,00	\$17.118,00
10.9	<b>ELEMENTOS EN POLIETILENO</b>											
10.9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO SEDIMENTADOR DE ALTA TASA	M2	\$633.672,00	\$633.672,00	\$633.672,00	\$633.672,00	\$633.672,00	\$633.672,00	\$633.672,00	\$633.672,00	\$633.672,00	\$633.672,00
10.9.2	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1.000 LT	UN	\$613.969,00	\$613.969,00	\$613.969,00	\$613.969,00	\$613.969,00	\$613.969,00	\$613.969,00	\$613.969,00	\$613.969,00	\$613.969,00
10.9.3	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LT	UN	\$365.924,00	\$365.924,00	\$365.924,00	\$365.924,00	\$365.924,00	\$365.924,00	\$365.924,00	\$365.924,00	\$365.924,00	\$365.924,00
10.9.4	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 250 LT	UN	\$246.039,00	\$246.039,00	\$246.039,00	\$246.039,00	\$246.039,00	\$246.039,00	\$246.039,00	\$246.039,00	\$246.039,00	\$246.039,00
10.10	<b>MATERIALES PARA FILTROS</b>											
10.10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABIQUES EN PRFV	M²	\$1.443.322,00	\$1.443.322,00	\$1.443.322,00	\$1.443.322,00	\$1.443.322,00	\$1.443.322,00	\$1.443.322,00	\$1.443.322,00	\$1.443.322,00	\$1.443.322,00
10.10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN PRFV 0.20X0.20	ML	\$847.871,00	\$847.871,00	\$847.871,00	\$847.871,00	\$847.871,00	\$847.871,00	\$847.871,00	\$847.871,00	\$847.871,00	\$847.871,00
10.10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN PRFV 0.10X0.10	ML	\$470.068,00	\$470.068,00	\$470.068,00	\$470.068,00	\$470.068,00	\$470.068,00	\$470.068,00	\$470.068,00	\$470.068,00	\$470.068,00



EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
LISTA DE PRECIOS DE REFERENCIA AÑO 2023



PROVINCIA DE UBATE 2023												
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CARMEN DE CARUPA	CUCUNUBÁ	FUQUENE	GUACHETÁ	LENGUAZAQUE	SIMIJACA	SUSA	SUTATAUSA	TAUSA	UBATÉ
10.11	<b>CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA</b>											
10.11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO GALVANIZADO 2" PARA CERRAMIENTO	ML	\$50.143,00	\$50.143,00	\$50.142,00	\$50.143,00	\$50.143,00	\$50.143,00	\$50.143,00	\$50.143,00	\$50.143,00	\$50.143,00
10.11.2	ALAMBRE DE PUAS TRES HILOS CALIBRE 12	ML	\$3.735,00	\$3.735,00	\$3.735,00	\$3.735,00	\$3.735,00	\$3.735,00	\$3.735,00	\$3.735,00	\$3.735,00	\$3.735,00
10.11.3	MALLA ESLABONADA INCLUYE ACCESORIOS MARCO METALICO DE ANGULO DE 2" X 1/4" Y PLATINAS DIAGONALES DE 1"X1/8"	M2	\$149.356,00	\$149.371,00	\$149.353,00	\$149.371,00	\$149.371,00	\$149.371,00	\$149.371,00	\$149.356,00	\$149.356,00	\$149.356,00
10.11.4	PUERTA MALLA ESLABONADA (ANCHO 1 M X 2 M DE ALTURA)	UN	\$401.138,00	\$401.166,00	\$401.131,00	\$401.166,00	\$401.166,00	\$401.166,00	\$401.166,00	\$401.138,00	\$401.138,00	\$401.138,00
11	<b>RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES</b>											
11.1	<b>RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS</b>											
11.1.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 ESPECIFICACIÓN 450 INVÍAS	M3	\$897.835,00	\$888.853,00	\$897.111,00	\$933.596,00	\$912.277,00	\$957.230,00	\$940.107,00	\$894.981,00	\$909.887,00	\$873.687,00
11.1.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 ESPECIFICACIÓN 450 INVÍAS	M3	\$907.508,00	\$898.525,00	\$906.783,00	\$943.268,00	\$921.949,00	\$966.902,00	\$949.779,00	\$864.194,00	\$851.418,00	\$883.359,00
11.1.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 ESPECIFICACIÓN 450 INVÍAS	M3	\$926.852,00	\$917.870,00	\$926.127,00	\$962.613,00	\$941.293,00	\$986.246,00	\$969.124,00	\$883.539,00	\$870.762,00	\$902.704,00
11.1.4	PAVIMENTO RÍGIDO MR 41 HECHO EN OBRA	M3	\$822.297,00	\$822.303,00	\$822.295,00	\$822.303,00	\$822.303,00	\$822.303,00	\$822.303,00	\$822.297,00	\$822.297,00	\$822.297,00
11.1.5	PAVIMENTO RÍGIDO MR 43 HECHO EN OBRA	M3	\$849.023,00	\$849.029,00	\$849.021,00	\$849.029,00	\$849.029,00	\$849.029,00	\$849.029,00	\$849.023,00	\$849.023,00	\$849.023,00
11.1.6	PAVIMENTO RÍGIDO MR 38 HECHO EN OBRA	M3	\$788.624,00	\$788.630,00	\$788.622,00	\$788.630,00	\$788.630,00	\$788.630,00	\$788.630,00	\$788.624,00	\$788.624,00	\$788.624,00
11.1.7	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	\$81.771,00	\$81.771,00	\$81.771,00	\$81.771,00	\$81.771,00	\$81.771,00	\$81.771,00	\$81.771,00	\$81.771,00	\$81.771,00
11.1.8	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 13,8 MPA (2000 PSI) Y ARENA DE SELLO)	M2	\$91.303,00	\$91.303,00	\$91.303,00	\$91.303,00	\$91.303,00	\$91.303,00	\$91.303,00	\$91.303,00	\$91.303,00	\$91.303,00
11.1.9	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	\$95.514,00	\$95.514,00	\$95.514,00	\$95.514,00	\$95.514,00	\$95.514,00	\$95.514,00	\$95.514,00	\$95.514,00	\$95.514,00
11.1.10	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 13,8 MPA (2000 PSI) Y ARENA DE SELLO)	M2	\$105.638,00	\$105.638,00	\$105.638,00	\$105.638,00	\$105.638,00	\$105.638,00	\$105.638,00	\$105.638,00	\$105.638,00	\$105.638,00
11.1.11	ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	\$98.381,00	\$98.381,00	\$98.381,00	\$98.381,00	\$98.381,00	\$98.381,00	\$98.381,00	\$98.381,00	\$98.381,00	\$98.381,00
11.1.12	ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	\$81.179,00	\$81.179,00	\$81.179,00	\$81.179,00	\$81.179,00	\$81.179,00	\$81.179,00	\$81.179,00	\$81.179,00	\$81.179,00
11.2	<b>RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES</b>											
11.2.1	ANDENES BASE CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) E<=0.08 M CAPA SUPERIOR EN GRANITO E=0.04 M	M2	\$179.002,00	\$179.002,00	\$179.002,00	\$179.002,00	\$179.002,00	\$179.002,00	\$179.002,00	\$179.002,00	\$179.002,00	\$179.002,00
11.2.2	ANDEN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) E<=0.12M	M2	\$88.667,00	\$88.667,00	\$88.667,00	\$88.667,00	\$88.667,00	\$88.667,00	\$88.667,00	\$88.667,00	\$88.667,00	\$88.667,00
11.2.3	ANDENES EN TABLETA TIPO GRES DE 0.20X0.20, INCLUYE 10 CM ANDÉN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI)	M2	\$123.179,00	\$123.179,00	\$123.179,00	\$123.179,00	\$123.179,00	\$123.179,00	\$123.179,00	\$123.179,00	\$123.179,00	\$123.179,00
11.3	<b>RECONSTRUCCIÓN SARDINELES (INCLUYE FORMALETA)</b>											
11.3.1	SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	\$45.277,00	\$45.277,00	\$45.277,00	\$45.277,00	\$45.277,00	\$45.277,00	\$45.277,00	\$45.277,00	\$45.277,00	\$45.277,00
11.3.2	SARDINEL H=0.50 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN	ML	\$71.610,00	\$71.752,00	\$71.579,00	\$71.752,00	\$71.752,00	\$71.752,00	\$71.752,00	\$71.610,00	\$71.610,00	\$71.610,00
11.3.3	SARDINEL TIPO A85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI)	ML	\$67.545,00	\$67.545,00	\$67.545,00	\$67.545,00	\$67.545,00	\$67.545,00	\$67.545,00	\$67.545,00	\$67.545,00	\$67.545,00